



Общество с ограниченной ответственностью

«Энергосберегающие технологии»

ИНН 6623058909 КПП 662301001 ОГРН 1096623003872
Россия, 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Карла Маркса, 75/17
р/с 40702810262480000081 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
к/с 30101810900000000795 БИК 046577795

☎ тел: (3435) 92-20-48, факс: 25-56-81
e-mail: est@est-nt.ru, es-tex@yandex.ru

18.08.2017 г. № 82-17

от

Коммерческое предложение

ТСЖ «Ленина-63»

ИНН 6523070582, КПП 662301001
622034, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 63

**Председателю Правления
Петренко А.В.**

Уважаемый Алексей Владимирович!

Предлагаем Вам выполнить реконструкцию узла учета ТЭ и ГВС.

Реконструкция предусматривает:

- использование 1-го ввода для учета ГВС всего дома;
 - использование 2-го ввода для учета ТЭ в системе отопления всего дома;
 - объединение трубопроводами двух тепловых пунктов;
 - отсоединение трубопроводов ГВС от обоих тепловых пунктов.
- Объединение розливов ГВС, присоединение к узлу учета на отдельном вводе;
- замена 4-х ультразвуковых расходомеров на отоплении на 2 электромагнитных;
 - замена 4-х механических датчиков расхода ГВС на 2 электромагнитных;
 - установка единого тепловычислителя для учета ТЭ, ГВС, ХВС.

Стоимость затрат:

1. Проектные работы – 12 тыс. руб.;
2. Стоимость оборудования – 130 522 руб.;
3. Стоимость монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ – 69 803 руб.

Всего: 212 325 руб.

Показания о необходимости выполнения реконструкции:

1. Узлы учета ГВС №1 и №2 работают за пределами допустимой погрешности:

Погрешность на 1-ом узле учета – 29,7%

Погрешность на 2-ом узле учета – 25%

2. Узел учета ТЭ №1 постоянно показывает расход в подающем расходомере примерно 140-200 л/час.

Директор ООО «ЭСТ»

Лузгин В.И.